



สรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการ ของ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	โครงการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว
เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็นเงิน	Factor F	ค่าดำเนินการ ทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบล	369,524.19	1.2726	470,256.48	
สรุป					
	รวมค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งหมด			470,256.48	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			470,000.00	
(สีแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสมบัติ สิงหาพะ)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายฤกษ์ชัย ศรีขาว)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุกกร ชื่นรอด)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการ

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็นเงิน	Factor F	ค่าดำเนินการ ทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบล	369,524.19	1.2726	470,256.48	
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งหมด			470,256.48	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			470,000.00	
	(สิ้นเงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายอุไรรักษ์ ศรีราช)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.เกาะแก้ว

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายสมศรี สิมศรี)

หัวหน้างานช่างเทคนิค อบต.เกาะแก้ว

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายอุไรรักษ์ ศรีราช)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.เกาะแก้ว

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายสุทธกร สินศรี)

นักวิชาการช่างเทคนิค อบต.เกาะแก้ว

การประมาณการ โครงการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ประมาณการโดย นายฤกษ์ชัย ศรีขาว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	ปรับและรื้อบล็อกคอนกรีตเดิม	140.00 ม ²	-	-	50.00	7,000.00	7,000.00
2	ดินขุด	15.00 ม ³	-	-	65.00	975.00	975.00
3	ทรายหยาบ	7.50 ม ³	850.00	6,375.00	65.00	487.50	6,862.50
4	คอนกรีต 1 2 4	16.50 ม ³	2,327.10	38,397.15	370.00	6,105.00	44,502.15
5	ไม้แบบ	20.00 ม ²	466.00	9,320.00	-	-	9,320.00
6	เหล็ก DB 12 มม.	295.00 กก.	24.00	7,080.00	3.00	885.00	7,965.00
7	เหล็ก RB 9 มม.	315.00 กก.	24.00	7,560.00	3.00	945.00	8,505.00
8	เหล็ก RB 6 มม.	35.00 กก.	25.00	875.00	3.00	105.00	980.00
9	ลวดผูกเหล็ก	24.00 กก.	38.09	914.16	-	-	914.16
10	ตะปู	22.00 กก.	38.79	853.38	-	-	853.38
11	เหล็กฉาก 2"x2.3 มม.	300.00 กก.	36.00	10,800.00	8.00	2,400.00	13,200.00
12	เหล็กฉาก 1½"x2.3 มม.	130.00 กก.	36.00	4,680.00	8.00	1,040.00	5,720.00
13	แปเหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	750.00 กก.	37.00	27,750.00	8.00	6,000.00	33,750.00
14	เหล็กเพด 10 มม.	30.00 กก.	40.00	1,200.00	15.00	450.00	1,650.00
15	พุกเหล็ก ½"	90.00 ตัว	35.00	3,150.00	50.00	4,500.00	7,650.00
16	กระเบื้องลอนคู่	270.00 แผ่น	55.00	14,850.00	20.00	5,400.00	20,250.00
17	เชิงชายปิดลอน	20.00 ม.	165.00	3,300.00	67.00	1,340.00	4,640.00
18	ผนังก่ออิฐมวลเบา	60.00 ม ²	390.00	23,400.00	80.00	4,800.00	28,200.00
19	ผนังฉาบปูนเรียบ	121.00 ม ²	90.00	10,890.00	80.00	9,680.00	20,570.00
20	พื้นปูกระเบื้อง 16"x16"	110.00 ม ²	250.00	27,500.00	110.00	12,100.00	39,600.00
21	เพดานยิปซัมบอร์ด ทึบบาร์	110.00 ม ²	220.00	24,200.00	90.00	9,900.00	34,100.00
22	ประตู D1	2.00 ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00
23	หน้าต่าง W1	2.00 ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00
24	สีน้ำ	170.00 ม ²	35.00	5,950.00	30.00	5,100.00	11,050.00
	ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	
	(นายสมชาติ สิงหนาท)		(นายฤกษ์ชัย ศรีขาว)		(นายศุภกร ชื่นรอด)		
	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขสงขลานครินทร์		หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.เกาะแก้ว		นักวิชาสาธารณสุขสงขลานครินทร์		

